



N.	Destinazione d'uso	Superficie pavimento A (mq)	Altezza (mt)	Altezza controsoffitto CS (mt)	Superficie finestra apribile B (mq)			Rapporto	1/8 sup. pavimento A/B (mq)	Verifica	
					n. moduli apribili	larghezza	altezza				
1	Laboratorio di Fisica	181,92	4,10	3,20	12	1,05	2,45	30,87	>	22,74	VERIFICATO
2	Aula	58,95	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,37	VERIFICATO
3	Aula	56,65	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,08	VERIFICATO
4	Aula	62,26	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,78	VERIFICATO
5	Aula	56,94	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,12	VERIFICATO
6	Aula	57,07	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,13	VERIFICATO
7	Aula	57,07	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,13	VERIFICATO
8	Aula	57,07	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,13	VERIFICATO
9	Aula	57,07	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,13	VERIFICATO
10	Aula	57,07	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,13	VERIFICATO
11	Aula	57,07	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,13	VERIFICATO
12	Aula	56,94	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,12	VERIFICATO
13	Aula	62,26	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,79	VERIFICATO
14	Ingresso scala	25,15	4,10	3,20	4	1,05	2,45	10,29	>	7,79	VERIFICATO
15	Ingresso scala	25,07	4,10	3,20	/	/	/	/	/	/	/
16	Corpo servizi	27,88	4,10	3,20	3	1,05	2,45	7,72	>	3,49	VERIFICATO
17	Corpo servizi	28,78	4,10	3,20	3	1,05	2,45	7,72	>	3,60	VERIFICATO
18	Bagno disabili	4,89	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
19	Antibagno	3,53	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
20	Ripostiglio	7,82	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
21	WC	1,29	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
22	WC	1,29	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
23	WC	1,29	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
24	WC	1,29	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
25	WC	1,29	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
26	WC	1,40	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
27	WC	1,40	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
28	WC	1,29	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
29	WC	1,29	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
30	WC	1,29	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
31	WC	1,29	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
32	WC	1,29	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
33	WC	1,40	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
34	WC	1,40	4,10	3,20	Aerazione Forzata						
35	Disimpegno	7,55	4,10	3,20	/	/	/	/	/	/	/
36	Disimpegno	7,56	4,10	3,20	/	/	/	/	/	/	/
37	Atto secondario	41,85	4,10	3,20	/	/	/	/	/	/	/
38	Corridoio	198,40	4,10	3,20	/	/	/	/	/	/	/
39	Cassina tecnico	4,40	/	/	/	/	/	/	/	/	/
40	Cavedio tecnico	4,37	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Provincia di  
**Pesaro e Urbino**  
 Viale Gramsci, 4  
 61121 Pesaro (PU)  
 C.F. e P.I.  
 Codice Fiscale e Partita IVA: 00212000418  
 Tel.: 0721.35591  
 E-mail URP: urp@provincia.ps.it  
 PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

**PROGETTO DI DEMOLIZIONE E  
 RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO  
 SEDE DELL'I.I.S. "RAFFAELLO" DI  
 URBINO**  
 CUP: B33H9001010004

**PROGETTISTA ARCHITETTONICO**  
 MARCO CIARLO ASSOCIATI  
 marco ciarlo | fabrizio medici | giuseppe rogo  
 Piazza San Sebastiano, 1041 - 00144 Roma (RM) | Tel. +39 06 5896066 | info@ciarloassociati.it | www.ciarloassociati.it

**PROGETTISTA STRUTTURE, IMPIANTI, SICUREZZA**  
 S.A.G.I.  
 Società per ambiente, la geologia e l'ingegneria  
 Via Poggio, 21 - 60024 San Benedetto del Tronto (AP) | Tel. 0735 10160 | info@aggipt.it

**ATTIVITA' TECNICA PER G.S.E. E COLLABORATORE IMPIANTI**  
 Andrea Dommen  
 Località Oca, 2 - 63056 Mondolfo (MC) | Tel. 0733 306421 | a.dommen@gmail.com

**PROGETTISTA ACUSTICA**  
 Riccardo Capodagli  
 Piazza del Mercato, 20 - 61024 Fossate (PU) | Tel. 0431 818805 | info@riccardocapodagli.it

**COMMITTENTE**  
 Provincia di Pesaro e Urbino

**TITOLO**  
**PROGETTO DEFINITIVO**  
 Aggiornamento per verifica progetto  
 Progetto\_Pianta piano primo

**DATA**  
 21.01.2022

**SCALA**  
 1:100

NUMERO	FASE	DISCIPLINA	CONTENUTO	REVISIONE
<b>014</b>	DE	AR	PNT	01